

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 - 2564  
 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	โครงการ	หน้า / ลำดับที่	งบประมาณ	รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
					ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสียบคลอง หมู่ 7 บ้านเนินตัว	หน้า 63/ลำดับที่ 1	2,200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานหมู่ 9 เชื่อมหมู่ 11 ถึงบ้านผู้ใหญ่สาหนท์ หมู่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินตัว (บ้านนายประชุม เหลียงอ่อน-สะพานข้างคลอง) หมู่ 9 (ชบ.ถ.76-003)หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ขนาดกว้างข้างละ 0.15 เมตร ยาว เฉลี่ย 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ตีเส้นจราจร 999.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,120.00ตร.ม	เพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นดำเนินการ จริง
					ปีงบประมาณ 2561 ผ.01	ปีงบประมาณ 2562 ผ.05	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 - 2564  
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	โครงการ	หน้า / ลำดับที่	งบประมาณ	รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
					ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยาง โดยการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) สายวัดอุทกเขปสีมาราม-สะพานข้าม คลอง หมู่ที่ 9 (สายทาง ชบ.ถ.76- 016) หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.พนสนิคม จ.ชลบุรี	หน้า 16/ลำดับที่3 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	6,500,000	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยาง โดยการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์ เลย์) หมู่ที่ 9 (สายทาง ชบ.ถ.76- 016) หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.พนสนิคม จ.ชลบุรี  ปีงบประมาณ 2562 ผ.05	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย วัดอุทกเขปสีมาราม-สะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 9 (สายทาง ชบ.ถ.76-016)หมู่ที่ 9 จริง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 914.00 เมตร หนา 0.20 เมตรและขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 6.30.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 914.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.15 เมตรและลงหินคลุกขนาดกว้าง เฉลี่ย 4.30 เมตร ยาวเฉลี่ย 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตรยาวเฉลี่ย 0.20 เมตร และไหล่ทางหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ยาว 300.00 ยาว 1,959.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,684.00 ตร.ม. ปีงบประมาณ 2562 ผ.05	เพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 - 2564  
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	โครงการ	หน้า / ลำดับที่	งบประมาณ	รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
					ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียนคลองกว้าง ถึง วัดโคกพุทธา หมู่ 2 บ้านคลองกว้าง	หน้า 59/ลำดับที่ 4	6,000,000	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียนคลองกว้าง ถึงวัดโคก พุทธา ผ่านหมู่ 2 (หน้าบ้าน อ.สกวรัตน์) หมู่ 4 (หน้าวัดน้ำ หมู่ 8 (หน้าวัดโคกพุทธา) ขนาดกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,122.00 หน้า 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,732.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคก พุทธา (จากสะพานข้างโรงเรียนชุมชน วัดโบสถ์-สะพานบ้านนางทองใบ) สายทาง ขบ.ถ.76-002) หมู่ที่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 794.00 เมตร หน้า 0.25 เมตร ตีเส้นจราจร ยาว 1,242.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,128.80ตร.ม	เพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นดำเนินการ จริง
รวม	3 โครงการ			#####			